

Заявка

На включение в адресный перечень по ремонту на 2018 год корпус «Росток» по следующим видам работ:

Адрес: 107 258 ул. 3-я Гражданская, дом 64А
Дата ввода в эксплуатацию 1961г.
Общая площадь – 4.072 кв.м.

№п п	Вид текущего ремонта	Объем	Объем требуемых работ
1.	Светильники люминесцентные двухламповые с лампами в комплекте	148	
4	Настенно-потолочный светильник Tablet A7720PL-1WH Arte Lamp	35	
	Замена дверей Центральный вход (из пластика)	2 шт	в комплекте с дверной коробкой наличниками и ручкой
5	Замена дверей (межкомнатные или противоподымные)		в комплекте с дверной коробкой наличниками и ручкой

		18	
6	Капитальный ремонт туалетной комнаты (4 этаж)	№ комнаты в экспликации 19,20,21,22,23 общей площадью 43м2	<p>Высота стен от пола до потолка 3 м Демонтаж кафеля на стенах Демонтаж кафеля на полу</p> <p>Демонтаж сантехники (унитазы-3шт; раковины-2шт) Демонтаж дверей и дверной коробки Ремонт встроенного хозяйственного шкафа, включая замену дверей Укладка кафеля (пол, стены) выравнивание потолка покраска потолка Установка (унитазы-3шт; раковины-2 шт) Установка дверей и дверной коробки в количестве 4 шт</p>
7	Капитальный ремонт туалетной комнаты (4 этаж)	№ комнаты в экспликации 8,9,10,11,12, общей площадью 43м2	<p>Высота стен от пола до потолка 3 м Демонтаж кафеля на стенах Демонтаж кафеля на полу Демонтаж дверей и дверной коробки Демонтаж сантехники (унитазы-3шт; раковины-2шт) Ремонт встроенного хозяйственного шкафа, включая замену дверей Укладка кафеля (пол, стены) выравнивание потолка покраска потолка Установка дверей и дверной коробки в количестве 4 шт</p>
	Коридор (4 этаж)	№ комнаты в экспликации 24 общей площадью 141,6м2	<p>Демонтаж: Штукатурка, покраска стен и потолка старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Установка: Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов.</p>
	Музыкальный зал (4этаж)	№ комнаты в экспликации 3 общей площадью 43,1м2	<p>Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов</p>

			<p>Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p>Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии</p> <p>Установка плинтусов.</p> <p>Штукатурка, покраска стен и потолка</p> <p>Внутренний ремонт и замена дверей встроенного шкафа</p>
Физкультурный зал (4этаж)	№ комнаты в экспликации 5 общей площадью 43,4м2	<p>Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов</p> <p>Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Замена дверей встроенных шкафов</p> <p>Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p>Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии</p> <p>Установка плинтусов.</p> <p>Штукатурка, покраска стен и потолка</p> <p>Внутренний ремонт и замена дверей встроенного шкафа</p>	
Тренажерный зал (4этаж)	№ комнаты в экспликации 4 общей площадью 39,3м2	<p>Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов</p> <p>Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Замена дверей встроенных шкафов</p> <p>Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p>Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии</p> <p>Установка плинтусов.</p> <p>Штукатурка, покраска стен и потолка</p> <p>Внутренний ремонт и замена дверей встроенного шкафа</p>	
Группа ГКП(1) (4этаж)	№ комнаты в экспликации 14 общей площадью 36,4м2	<p>Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов</p> <p>Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Установка:</p> <p>Штукатурка, покраска стен и потолка</p> <p>Покраска труб и радиаторов масляной краской</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии</p> <p>Установка плинтусов.</p>	

	Группа ГКП(2) (4 этаж)	№ комнаты в экспликации 15 общей площадью 38,3м2	<p>Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка Покраска труб и радиаторов масляной краской Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов.</p>
	Коридор (3 этаж)	№ комнаты в экспликации 1,5,16,15,16 общей площадью 84,6м2	<p>Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов.</p>
	Ремонт групповой ячейки №1(3 этаж)	№ комнаты в экспликации 20,21а,21,22,23,24,25,26, 27 общей площадью 112,6 м2	<p>Сан узел площадью 19,8м2</p> <p>Демонтаж 1-ой двери, и 4-ех дверных коробок унитазов-1шт (взрослый,) Разграничительная стенка из ДСП Расшивка потолка и стены частично</p> <p>Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка частично Плитки от пола до середины стены в туалете персонала унитаз-1шт (взрослый) 1-ой двери и дверной коробки-4шт Разграничительная стенка из ДСП</p> <p>Раздевалка, группа, спальня общей площадью 92,8м2</p> <p>Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Демонтаж 1-ой двери мойка</p>

			<p>Ремонт и замена дверей встроенных шкафов -2шт сан узел и спальня Ремонт стен в сушильных шкафах в раздевалке Установка: Покраска и частичная замена плинтусов Штукатурка, покраска стен и потолка Двери 2шт (туалет персонала, мойка) Замена выключателей внутренних в количестве 12 шт Замена розеток внутренних в количестве 3 шт и установка 1 розетки дополнительно Мойка 3м2</p> <p>Демонтаж: Старой плитки в мойке и установка новой</p>
	<p>Ремонт групповой ячейки №2 (3 этаж)</p>	<p>№ комнаты в экспликации 7,8,9,10,11,12,13,13,а,14 общей площадью 105.55м2</p>	<p>Сан узел площадью 19,8м2 Демонтаж 1-ой двери, и 4-ех дверных коробок унитазов-1шт (взрослый,) Разграничительная стенка из ДСП Расшивка потолка и стены частично Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка частично Плитки от пола до середины стены в туалете персонала унитаз-1шт (взрослый) 1-ой двери и дверной коробки-4шт Разграничительная стенка из ДСП Раздевалка, группа, спальня общей площадью 110 м2 Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке Установка: Покрытие пола линолеумом по технологии</p>

		<p>Установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка Установка дверей в количестве 5шт Мойка 3м2</p> <p>Демонтаж: Старой плитки в мойке и установка новой</p>
Ремонт групповой ячейки №3 (2этаж)	<p>№ комнаты в 10,11,12,13,14,15,16,16а, 17 экспликации Общей площадью 110,99м2</p>	<p>Сан узел площадью 13,59м2 Демонтаж 1-ой двери, и 4-ех дверных коробок унитазов-1шт (взрослый,) Разграничительная стенка из ДСП Расшивка потолка и стены частично Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка частично Плитки от пола до середины стены в туалете персонала унитаз-1шт (взрослый) 1-ой двери и дверной коробки-4шт Разграничительная стенка из ДСП Раздевалка, группа, спальня общей площадью 96,6 м2 Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке Установка: Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка Установка дверей в количестве 5шт Мойка 3м2</p> <p>Демонтаж: Старой плитки в мойке и установка новой</p>

Ремонт групповой ячейки №4 (2этаж)	№ комнаты в 3,4,4а, 5,6,7,8,9 экспликации Общей площадью 126,9м2	<p>Сан узел площадью 18м2 Демонтаж 1-ой двери, и 4-ех дверных коробок унитазов-1шт (взрослый,) Разграничительная стенка из ДСП Расшивка потолка и стены частично Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка частично Плитки от пола до середины стены в туалете персонала унитаз-1шт (взрослый) 1-ой двери и дверной коробки-4шт Разграничительная стенка из ДСП</p> <p>Раздевалка, группа, спальня общей площадью 120,9м2 Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p>Установка: Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка Установка дверей в количестве 5шт</p> <p>Мойка 3м2 Демонтаж: Старой плитки в мойке и установка новой</p>
Ремонт групповой ячейки №5 (2этаж)	№ комнаты в 23,24,25,26,27,28,29 экспликации Общей площадью 90,60м2	<p>Сан узел площадью 15,5м2 Демонтаж 1-ой двери, и 4-ех дверных коробок унитазов-1шт (взрослый,) Разграничительная стенка из ДСП Расшивка потолка и стены частично Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка частично Плитки от пола до середины стены в туалете персонала</p>

			<p>унитаз-1шт (взрослый) 1-ой двери и дверной коробки-4шт Разграничительная стенка из ДСП</p> <p style="text-align: center;">Раздевалка, группа, спальня общей площадью 94,6 м2</p> <p style="text-align: center;">Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p style="text-align: center;">Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка Установка дверей в количестве 5шт</p> <p style="text-align: center;">Мойка 3м2</p> <p>Демонтаж: Старой плитки в мойке и установка новой</p>
	Коридор (3 этаж)	№ комнаты в 15,16,26 экспликации Общей площадью 81м2	<p>Демонтаж: старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски</p> <p>Установка: Штукатурка, покраска стен и потолка Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов.</p>
8	Капитальный ремонт группы № 6 (1 этаж)	1 этаж № комнаты в экспликации 15,16,17,18,19,20,21, 22,23 общей площадью 120м2 высота потолка 3м	<p style="text-align: center;">Сан узел площадью 30м2</p> <p>Демонтаж старой плитки Демонтаж дверей и дверной коробки в количестве 5шт раковин-4 шт, унитазов-5шт (1 взрослый,4 детских) душевой поддон-1шт Разграничительная стенка из ДСП</p> <p style="text-align: center;">Установка:</p>

			<p>Плитки от пола до потолка раковин-4 шт, унитазов-5шт (1 взрослый,4 детских) дверей и дверной коробки-6шт Разграничительная стенка из ДСП душевой поддон-1шт</p> <p style="text-align: center;">Раздевалка, группа, спальня общей площадью 110 м2</p> <p style="text-align: center;">Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p style="text-align: center;">Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии Установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка Установка дверей в количестве 5шт</p> <p style="text-align: center;">Мойка 3м2</p> <p style="text-align: center;">Демонтаж:</p> <p>Старой плитки Мойки с раковинами</p> <p style="text-align: center;">Установка:</p> <p>Плитка Мойка с раковинами (двугнёздные, глубокие со смесителем на гибкой подводке)</p>
9	Капитальный ремонт группы №7 (1 этаж)	<p>№ комнаты в экспликации 37,38,49,40,41,42,43,4 4,45 общей площадью 115,10м2</p>	<p style="text-align: center;">Сан узел площадью 16,3м2</p> <p style="text-align: center;">Демонтаж :</p> <p>старой плитки дверей и дверной коробки - бшт раковин-4 шт, унитазов-5шт (1 взрослый,4 детских) душевой поддон-1шт</p> <p style="text-align: center;">Установка:</p>

			<p>Плитки от пола до потолка раковин-4 шт, унитазов-5шт (1 взрослый,4 детских) дверей и дверной коробки - 6шт душевой поддон-1шт</p> <p style="text-align: right;">Мойка 3м2 Демонтаж:</p> <p>Старой плитки Мойка с раковинами</p> <p style="text-align: right;">Установка:</p> <p>Плитка Мойка с раковинами (двугнёздные, глубокие со смесителем на гибкой подводке) Раздевалка группа спальня общей площадью 110 м2 Демонтаж:</p> <p>старого линолеума и плинтусов Расшивка швов в трещинах, снятие облупившейся краски Замена дверей встроенных шкафов Ремонт сушильных шкафов в раздевалке</p> <p style="text-align: right;">Установка:</p> <p>Покрытие пола линолеумом по технологии установка плинтусов. Штукатурка, покраска стен и потолка дверей в количестве 5шт</p>
--	--	--	--

	Косметический ремонт холла 1 этажа	1 этаж № комнаты в эксplikации 1,2,3,4,12,13,14,31,36, 46,47 Общей площадью 115м2	Высота потолка 3м Демонтаж: Старого линолеума 74 м2 Стяжки и плитки Установка линолеума 74 м2 По технологии Косметический ремонт с расшивкой швов и снятием облупившейся краски. Штукатурка, покраска стен и потолка акриловой краской. Покраска радиаторов и труб отопления масляной краской в количестве -5 шт Покраска плинтусов 35п м
	Ремонт изолятора и мед кабинета	1 этаж № комнаты в эксplikации 28,29 Общей площадью 16,2м2	Косметический ремонт с расшивкой швов и снятием облупившейся краски. Штукатурка, покраска стен и потолка акриловой краской. Покраска радиаторов и труб отопления масляной краской в количестве -3шт Покраска плинтусов 35п м
	Ремонт туалетной комнаты под ключ	1 этаж № комнаты в эксplikации 32,33 Общей площадью 5,69м2	Демонтаж : старой плитки раковин-1 шт, унитазов-1шт Установка: Плитки от пола до потолка раковин-1 шт, унитазов-1шт

Заведующий хозяйством

Данилова Е.И.